



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
AGENTE FINANCEIRO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LOCAL: RUA BOI TATA (CONTINUAÇÃO)
VALOR: R\$ 13.031,91

 **Giovani Pinto Wolff**
Engenheiro Civil - CREA/RS 107432-D

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Ref. SINAPI	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Execução de Pavimentação com pedras irregulares	M²	379,75	76016	R\$ 19,50	R\$ 7.406,70
2	Execução de subleito - camada de areia, esp. 15cm	M³	40,69	IN0367	R\$ 42,22	R\$ 1.717,95
3	Execução de camada de pó de brita, esp. 15cm	M³	16,27	4741	R\$ 42,81	R\$ 696,54
4	Execução de meio-fio em concreto simples, traço 1:2:3	M	108,50	73789	R\$ 24,75	R\$ 2.685,81
5	Execução de faixa de contenção, em concreto simples, traço 1:2:3	M	7,00	73789	R\$ 24,75	R\$ 173,28
6	Escavação e Acerto Manual na Faixa de 0,45m de Largura.	M	108,50	7011	R\$ 3,24	R\$ 351,65
7	Placa de Obra	M	1,00	13629	R\$ -	R\$ -
TOTAL:	R\$ 13.031,91 Treze Mil e Trinta e Um Reais e Noventa e Um Centavos					
TOTAL						R\$ 13.031,91
BDI						22,30% R\$ 2.376,31

Quaraí, 11 outubro, 2011

Eng. **Giovani Pinto Wolff**
CREA/RS 107.432