



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

AGENTE FINANCEIRO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOCAL: RUA SEVERINO MONTEIRO (CONTINUAÇÃO)

VALOR: R\$ 63.546,74

 **Giovani Pinto Wolff**
Engenheiro Civil - CREA/RS 107432-D

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Ref. SINAPI	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Execução de Pavimentação com pedras irregulares	M²	2101,20	76016	R\$ 19,50	R\$ 40.982,14
2	Execução de subleito - camada de areia, esp. 15cm	M³	262,65	IN0367	R\$ 42,22	R\$ 11.089,17
3	Execução de camada de pó de brita, esp. 15cm	M³	52,53	4741	R\$ 42,81	R\$ 2.248,86
4	Execução de meio-fio em concreto simples, traço 1:2:3	M	300,40	73789	R\$ 24,75	R\$ 7.436,09
5	Execução de faixa de contenção, em concreto simples, traço 1:2:3	M	33,00	73789	R\$ 24,75	R\$ 816,88
6	Escavação e Acerto Manual na Faixa de 0,45m de Largura.	M	300,40	7011	R\$ 3,24	R\$ 973,59
7	Placa de Obra	M	1,00	13629	R\$ -	R\$ -
TOTAL:	R\$ 63.546,74	Sessenta e Três Mil, Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos				
TOTAL						R\$ 63.546,74
BDI						22,30% R\$ 11.587,45

Quaraí, 11 outubro, 2011

Eng. Giovani Pinto Wolff
CREA/RS 107.432