



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO	ÁREA TOTAL (m2)	16.296,00
LOCAL:	QUARAÍ - RS	ÁREA MICRO (m2)	16.296,00
LOGR:	AV. SETE DE SETEMBRO	ÁREA REPERFILAGEM(m2)	-
TRECHO:	ENTRE AS RUAS GEN. CANABARRO A DARTAGNAN TUBINO	ÁREA CAPA(m2)	-
DATA:	FEVEREIRO DE 2014	ÁREA REPAROS (m2)	-
		SINALIZAÇÃO (m2)	355,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PR. UNIT.	TOTAL
1	PAVIMENTAÇÃO				
1.1	LIMPEZA	m2	16.296,00	2,40	39.110,40
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	-	2,60	-
1.3	MICRO REVESTIMENTO (2 CAMADAS)	m2	16.296,00	23,00	374.808,00
1.4	REPERFILAGEM COM CBUQ - e = 3,00 cm	ton	-	305,00	-
1.5	CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - e=3,00cm	ton	-	305,00	-
2	REPAROS NO PAVIMENTO				
2.1	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DMT 5KM - e=12,00cm	m3	-	34,40	-
2.2	BASE DE BRITA GRADUADA, ESPAL. E COMPAC. - e= 12,00 cm	ton	-	56,00	-
2.3	IMPRIMAÇÃO DA BASE	m2	-	3,80	-
2.4	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	-	2,60	-
2.5	RECOMPOSIÇÃO COM CBUQ - e = 3,00cm	ton	-	305,00	-
3	TRANSPORTE				
3.1	TRANSPORTE DE BASE	T/km	-	0,70	-
3.2	TRANSPORTE DE CBUQ	T/km	-	0,70	-
4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
4.1	PINTURA DE LINHA DE BORDOS E EIXO - TINTA BASE ACRILICA	m2	355,00	24,20	8.591,00
TOTAL DO ORÇAMENTO					422.509,40

