



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO	ÁREA TOTAL (m2)	1.260,00
LOCAL:	QUARAÍ - RS	ÁREA MICRO (m2)	-
LOGR:	RUA BENTO GONÇALVES	ÁREA REPERFILAGEM(m2)	-
TRECHO:	ENTRE A AV. SETE DE SETEMBRO A AV. ARTIGAS	ÁREA CAPA(m2)	1.260,00
DATA:	FEVEREIRO DE 2014	ÁREA REPAROS (m2)	-
		SINALIZAÇÃO (m2)	55,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PR. UNIT.	TOTAL
<b>1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
1.1	LIMPEZA	m2	1.260,00	2,40	3.024,00
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	1.260,00	2,60	3.276,00
1.3	MICRO REVESTIMENTO (2 CAMADAS)	m2	-	23,00	-
1.4	REPERFILAGEM COM CBUQ - e = 3,00 cm	ton	-	305,00	-
1.5	CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - e=3,00cm	ton	94,50	305,00	28.822,50
<b>2</b>	<b>REPAROS NO PAVIMENTO</b>				
2.1	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DMT 5KM - e=12,00cm	m3	-	34,40	-
2.2	BASE DE BRITA GRADUADA, ESPAL. E COMPAC. - e= 12,00 cm	ton	-	56,00	-
2.3	IMPRIMAÇÃO DA BASE	m2	-	3,80	-
2.4	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	-	2,60	-
2.5	RECOMPOSIÇÃO COM CBUQ - e = 3,00cm	ton	-	305,00	-
<b>3</b>	<b>TRANSPORTE</b>				
3.1	TRANSPORTE DE BASE	T/km	-	0,70	-
3.2	TRANSPORTE DE CBUQ	T/km	10.395,00	0,70	7.276,50
<b>4</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>				
4.1	PINTURA DE LINHA DE BORDOS E EIXO - TINTA BASE ACRILICA	m2	55,00	24,20	1.331,00
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>					<b>43.730,00</b>