



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO	ÁREA TOTAL (m2)	2.825,00
LOCAL:	QUARAÍ - RS	ÁREA MICRO (m2)	-
LOGR:	RUA CEL. MIGUEL CORREA	ÁREA REPERFILAGEM(m2)	-
TRECHO:	ENTRE AS RUAS FÉLIX DA CUNHA A RUA DUQUE DE CAXIAS	AREA CAPA(m2)	2.681,00
DATA:	FEVEREIRO DE 2014	ÁREA REPAROS (m2)	144,00
		SINALIZAÇÃO (m2)	60,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PR. UNIT.	TOTAL
1	PAVIMENTAÇÃO				
1.1	LIMPEZA	m2	2.681,00	2,40	6.434,40
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	2.681,00	2,60	6.970,60
1.3	MICRO REVESTIMENTO (2 CAMADAS)	m2	-	23,00	-
1.4	REPERFILAGEM COM CBUQ - e = 3,00 cm	ton	-	305,00	-
1.5	CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - e=3,00cm	ton	201,08	305,00	61.327,88
2	REPAROS NO PAVIMENTO				
2.1	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DMT 5KM - e=12,00cm	m3	17,28	34,40	594,43
2.2	BASE DE BRITA GRADUADA, ESPAL. E COMPAC. - e= 12,00 cm	ton	39,74	56,00	2.225,66
2.3	IMPRIMAÇÃO DA BASE	m2	144,00	3,80	547,20
2.4	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	144,00	2,60	374,40
2.5	RECOMPOSIÇÃO COM CBUQ - e = 3,00cm	ton	10,80	305,00	3.294,00
3	TRANSPORTE				
3.1	TRANSPORTE DE BASE	T/km	4.371,84	0,70	3.060,29
3.2	TRANSPORTE DE CBUQ	T/km	23.306,25	0,70	16.314,38
4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
4.1	PINTURA DE LINHA DE BORDOS E EIXO - TINTA BASE ACRILICA	m2	60,00	24,20	1.452,00
TOTAL DO ORÇAMENTO					102.595,23

