



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO	ÁREA TOTAL (m2)	6.378,82
LOCAL:	QUARAÍ - RS	ÁREA MICRO (m2)	2.266,10
LOGR:	RUA DUQUE DE CAXIAS	ÁREA REPERFILAGEM(m2)	-
TRECHO:	ENTRE AS RUAS JOÃO B. DE CASTILHOS A RUA ASCANIO TUBINO	CAPA	4.112,72
DATA:	FEVEREIRO DE 2014	ÁREA REPAROS (m2)	-
		SINALIZAÇÃO (m2)	185,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PR. UNIT.	TOTAL
1	PAVIMENTAÇÃO				
1.1	LIMPEZA	m2	6.378,82	2,40	15.309,17
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	4.112,72	2,60	10.693,07
1.3	MICRO REVESTIMENTO (2 CAMADAS)	m2	2.266,10	23,00	52.120,30
1.4	REPERFILAGEM COM CBUQ - e = 3,00 cm	ton	-	305,00	-
1.5	CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - e=3,00cm	ton	308,45	305,00	94.078,47
2	REPAROS NO PAVIMENTO				
2.1	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DMT 5KM - e=12,00cm	m3	-	34,40	-
2.2	BASE DE BRITA GRADUADA, ESPAL. E COMPAC. - e= 12,00 cm	ton	-	56,00	-
2.3	IMPRIMAÇÃO DA BASE	m2	-	3,80	-
2.4	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	-	2,60	-
2.5	RECOMPOSIÇÃO COM CBUQ - e = 3,00cm	ton	-	305,00	-
3	TRANSPORTE				
3.1	TRANSPORTE DE BASE	T/km	-	0,70	-
3.2	TRANSPORTE DE CBUQ	T/km	33.929,94	0,70	23.750,96
4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
4.1	PINTURA DE LINHA DE BORDOS E EIXO - TINTA BASE ACRÍLICA	m2	185,00	24,20	4.477,00
TOTAL DO ORÇAMENTO					200.428,97