



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO	ÁREA TOTAL (m2)	48.286,82
LOCAL:	QUARAÍ - RS	ÁREA MICRO (m2)	32.832,10
LOGR:	DIVERSAS RUAS	ÁREA REPERFILAGEM(m2)	2.055,60
TRECHO:	CENTRO DA CIDADE	AREA CAPA(m2)	12.135,12
DATA:	FEVEREIRO DE 2014	ÁREA REPAROS (m2)	1.264,00
		SINALIZAÇÃO (m2)	1.168,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PR. UNIT.	TOTAL
1	PAVIMENTAÇÃO				
1.1	LIMPEZA	m2	47.022,82	2,40	112.854,77
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	14.190,72	2,60	36.895,87
1.3	MICRO REVESTIMENTO (2 CAMADAS)	m2	32.832,10	23,00	755.138,30
1.4	REPERFILAGEM COM CBUQ - e = 3,00 cm	ton	154,17	305,00	47.021,85
1.5	CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - e=3,00cm	ton	910,13	305,00	277.590,87
2	REPAROS NO PAVIMENTO				
2.1	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DMT 5KM - e=12,00cm	m3	151,68	34,40	5.217,79
2.2	BASE DE BRITA GRADUADA, ESPAL. E COMPAC. - e= 12,00 cm	ton	348,86	56,00	19.536,38
2.3	IMPRIMAÇÃO DA BASE	m2	1.264,00	3,80	4.803,20
2.4	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	1.264,00	2,60	3.286,40
2.5	RECOMPOSIÇÃO COM CBUQ - e = 3,00cm	ton	94,80	305,00	28.914,00
3	TRANSPORTE				
3.1	TRANSPORTE DE BASE	T/km	38.375,04	0,70	26.862,53
3.2	TRANSPORTE DE CBUQ	T/km	127.501,44	0,70	89.251,01
4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
4.1	PINTURA DE LINHA DE BORDOS E EIXO - TINTA BASE ACRILICA	m2	1.168,00	24,20	28.265,60
5	FORNECIMENTO DE CBUQ				
5.1	FORNECIMENTO DE CBUQ (TAPA BURACOS)	ton	25,00	305,00	7.625,00
5.2	TRANSPORTE DE CBUQ (TAPA BURACOS)	T/km	2.750,00	0,55	1.512,50
6	MOBILIZAÇÃO				
6.1	MOBILIZAÇÃO	VB	1,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO					1.459.776,07

