



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO	ÁREA TOTAL (m2)	4.720,00
LOCAL:	QUARAÍ - RS	ÁREA MICRO (m2)	-
LOGR:	RUA JOÃO BATISTA DE CASTILHOS	ÁREA REPERFILAGEM(m2)	2.055,60
TRECHO:	ENTRE A AV. SETE DE SETEMBRO A RUA FELIX DA CUNHA	ÁREA CAPA(m2)	1.544,40
DATA:	FEVEREIRO DE 2014	ÁREA REPAROS (m2)	1.120,00
		SINALIZAÇÃO (m2)	123,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PR. UNIT.	TOTAL
1	PAVIMENTAÇÃO				
1.1	LIMPEZA	m2	3.600,00	2,40	8.640,00
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	3.600,00	2,60	9.360,00
1.3	MICRO REVESTIMENTO (2 CAMADAS)	m2	-	23,00	-
1.4	REPERFILAGEM COM CBUQ - e = 3,00 cm	ton	154,17	305,00	47.021,85
1.5	CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - e=3,00cm	ton	115,83	305,00	35.328,15
2	REPAROS NO PAVIMENTO				
2.1	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DMT 5KM - e=12,00cm	m3	134,40	34,40	4.623,36
2.2	BASE DE BRITA GRADUADA, ESPAL. E COMPAC. - e= 12,00 cm	ton	309,12	56,00	17.310,72
2.3	IMPRIMAÇÃO DA BASE	m2	1.120,00	3,80	4.256,00
2.4	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	1.120,00	2,60	2.912,00
2.5	RECOMPOSIÇÃO COM CBUQ - e = 3,00cm	ton	84,00	305,00	25.620,00
3	TRANSPORTE				
3.1	TRANSPORTE DE BASE	T/km	34.003,20	0,70	23.802,24
3.2	TRANSPORTE DE CBUQ	T/km	38.940,00	0,70	27.258,00
4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
4.1	PINTURA DE LINHA DE BORDOS E EIXO - TINTA BASE ACRÍLICA	m2	123,00	24,20	2.976,60
TOTAL DO ORÇAMENTO					209.108,92

