



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

Obra: Pavimentação Poliédrica					Data: fev/14	
Local: Rua Ernesto Che Guevara (entre a Rua Duque de Caxias e a Rua Osvaldo Cruz) - Vila Santa Helenara						
Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal					Reponsável Técnico: Natália de Castro Selvero Eng. Civil CREA/RS 187245	
Agente Promotor: Ministério das Cidades						
Valor: R\$ 365,66						
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Sinalização Viária Vertical C/Poste diam. 2 1/2" h= 3,00m						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Referência SINAPI	Valor Unitário	Valor Total
1	Placa Identificação da Rua fixada com parafusos L= 45x25cm	Pç.	1,00	73916/002	R\$ 125,98	R\$ 125,98
2	TUBO ACO GALV C/ COSTURA CLASSE MEDIA DN 2.1/2"	m	3,00	IN07701	R\$ 42,95	R\$ 128,85
3	ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	m³	0,13	78018	R\$ 19,78	R\$ 2,57
4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	0,13	74157/004	R\$ 64,76	R\$ 8,42
5	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	m³	0,13	74115/001	R\$ 250,92	R\$ 32,62
6	BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 1 1/2 X 1/4"	m	1,00	IN 0552	R\$ 6,28	R\$ 6,28
TOTAL	R\$ 365,66 (Trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).-			TOTAL		R\$ 304,72
Fonte: SINAPI - 01/2014				BDI	20,00%	R\$ 60,94
				TOTAL UNITÁRIO		R\$ 365,66

Quaraí 14 fevereiro, 2014

Eng. Civil Natália de Castro Selvero
CREA/RS 187245