



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS**

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA – PEQUENO PRINCIPE

GENERALIDADES:

O presente memorial refere-se às especificações técnicas de uma reforma da EMEI – PEQUENO PRINCIPE, localizada á Rua Ascânio Tubino, nº560, CEP 97.560-000 cidade de Quaraí-RS.

Da reforma, serão executados os seguintes serviços:

- Telar as janelas e portas externas (cozinha);
- Exaustor (cozinha);
- Adaptar sanitário conforme NBR 9050;
- **Inverter sentido de abertura porta de acesso;**

OBS: Todo material removido, e que encontrar-se em condições de reaproveitamento, deverá ser utilizado nos serviços de reforma.

SERVIÇOS PRELIMINARES:

Limpeza externa e interna do prédio e retirada das partes danificadas.

1. ALVENARIA:

Deverá ser usado tijolos 06 furos, rigorosamente nivelados, aprumadas e planas, assentadas com argamassa de cimento, areia e cal com traço 1:2: 8, com as dimensões especificadas em planta. Conforme mostra projeto, será criada uma parede divisórias internas para a criação de um banheiro.

Uma parede deverá ser demolida apara a adaptação do Box, bem como, mostra o projeto. Para o fechamento frontal deverá ser feita uma divisório em Eucatex.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

2. INSTALAÇÃO SANITÁRIA:

Adequação da rede existente para implantação de vaso sanitário em novo Box adaptável, conforme especificado em projeto.

O vaso sanitário será do tipo com caixa acoplada. Barras de apoio deverão ser aplicadas respeitando as conformidades da NBR 9050.

3. EQUIPAMENTO:

Deverá ser instalado um exaustor na cozinha. Primeiramente será demolida a parede onde será colocado o aparelho, o diâmetro será calculado dependendo da medida do mesmo.

Após colocação e instalação do exaustor a alvenaria danificada deverá ser restaurada com cerâmica igual e ou semelhante.

4. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA:

Após a execução dos serviços finais da obra, deverá ser limpa, revisando-se todas as instalações, esquadrias, vidros e pintura a fim de verificar se tudo está em perfeito acabamento.

Quaraí, Outubro de 2015.

Eng(a) Natália de Castro Selvero
CREA/RS 187.245