



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REPERFILAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ
LOCAL: RUA ASCANIO TUBINO
EXTENSÃO (m): 1.378,97
ÁREA (m2): 9.239,10

LARGURA (m): 6,70

PLANILHA DE ORÇAMENTO - GLOBAL								
DESC.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	REFERÊNCIA PREÇOS	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNIT.			TOTAL
					MATERIAL	M. O.	TOTAL	
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	PLACA DE OBRA	74209/001	6,00	m2	R\$ 141,00	R\$ 75,93	R\$ 216,93	R\$ 1.301,58
2	PAVIMENTAÇÃO							
2.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	73948/016	9.239,10	m2	R\$ 1,78	R\$ 0,96	R\$ 2,74	R\$ 25.315,13
2.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	72942	18.478,20	m2	R\$ 0,73	R\$ 0,40	R\$ 1,13	R\$ 20.880,37
2.3	REPERFILAGEM (3,00cm)- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - FAIXA C COM CAP 50/70 (AQUISIÇÃO POSTO USINA)	72965	665,22	T	R\$ 131,14	R\$ 70,61	R\$ 201,75	R\$ 134.208,14
2.4	CAPA (2,00cm)- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - FAIXA C COM CAP 50/70 (AQUISIÇÃO POSTO USINA)	72965	443,78	T	R\$ 131,14	R\$ 70,61	R\$ 201,75	R\$ 89.532,62
2.5	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT 90 KM	72843	99.810,00	T X KM	R\$ 0,26	R\$ 0,14	R\$ 0,40	R\$ 39.924,00
3	SINALIZAÇÃO							
3.1	PINTURA DE FAIXAS - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ano (Linha contínua/seccionada)	4 S 06 100 11	344,74	m2	R\$ 7,85	R\$ 3,38	R\$ 11,23	R\$ 3.871,46
4	PASSEIOS							
4.1	Regularização Manual	5622	2.391,22	m²	R\$ 2,35	R\$ 1,27	R\$ 3,62	R\$ 8.656,22
4.2	Lastro de Brita 5 cm	74164/004	119,56	m³	R\$ 44,99	R\$ 24,22	R\$ 69,21	R\$ 8.274,82
4.3	Piso de concreto rústico 7 cm com juntas em madeira	73675	2.391,22	m²	R\$ 33,15	R\$ 17,85	R\$ 51,00	R\$ 121.952,22
4.4	Piso Tátil nas rampas	73876/001	13,50	m²	R\$ 83,77	R\$ 45,11	R\$ 128,88	R\$ 1.739,88

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil Março de 2015
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Natalia de Castro Selvero
Eng. Civil CREA-RS 187.245

BDI 26,92%

TOTAL	455.656,42
TOTAL COM BDI	R\$ 578.319,13