



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

Obra: Pavimentação Poliédrica

DMT

20

Local: Rua Alegrete

Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal

Agente Promotor: Ministério das Cidades

SINAPI 03/2015

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	Referênci SINAPI	VALOR UNIT.	VALORES
1	Exec. Subleito Camada de areia Esp15cm	m³	42,30	72948	R\$ 64,76	R\$ 2.739,35
2	Exec. Camada de pó de brita esp. 15cm	m³	18,00	73817/001	R\$ 63,68	R\$ 1.146,24
3	Exec. de Pavimentação/ pedras irregulares	m²	366,00	comp.	R\$ 30,24	R\$ 11.067,84
4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	m³/KM	2426,00	72887	R\$ 0,82	R\$ 1.989,32
5	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	m	110,00	73789/002	R\$ 49,09	R\$ 5.399,90
6	Execução de sarjeta concreto simples traço 1:2:3	m	110,00	74012/001	R\$ 24,60	R\$ 2.706,00
7	Faixa de contenção	m	8,00	73789/002	R\$ 49,09	R\$ 392,72
					TOTAL	R\$ 25.441,37
					TOTAL COM BDI	R\$ 30.529,64

Quaraí, Maio de 2015

BDI 20,00%