



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

Obra: Pavimentação Poliédrica

DMT

20

Local: Rua Coronel Pilar

Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal

Agente Promotor: Ministério das Cidades

SINAPI 03/2015

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	Referência SINAPI	VALOR UNIT.	VALORES
1	Exec. Subleito Camada de areia Esp15cm	m³	49,16	72948	R\$ 64,76	R\$ 3.183,60
2	Exec. Camada de pó de brita esp. 15cm	m³	17,25	73817/001	R\$ 63,68	R\$ 1.098,48
3	Exec. de Pavimentação/ pedras irregulares	m²	442,73	comp.	R\$ 30,24	R\$ 13.388,16
4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	m³/KM	2804,00	72887	R\$ 0,82	R\$ 2.299,28
5	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	m	115,00	73789/002	R\$ 49,09	R\$ 5.645,35
6	Execução de sarjeta concreto simples traço 1:2:3	m	115,00	74012/001	R\$ 24,60	R\$ 2.829,00
7	FAIXA DE CONTENÇÃO	m	16,00	73789/002	R\$ 49,09	R\$ 785,44
					TOTAL	R\$ 29.229,31
Quaraí, maio de 2015					TOTAL COM BDI	R\$ 35.075,17

BDI 20,00%