



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

Obra: Pavimentação Poliédrica

DMT

20

Local: Rua Osmar Quadros

Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal

Agente Promotor: Ministério das Cidades

SINAPI 03/2015

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	Referênci SINAPI	VALOR UNIT.	VALORES
1	Exec. Subleito Camada de areia Esp15cm	m³	81,07	72948	R\$ 64,76	R\$ 5.250,09
2	Exec. Camada de pó de brita esp. 15cm	m³	34,05	73817/001	R\$ 63,68	R\$ 2.168,30
3	Exec. de Pavimentação/ pedras irregulares	m²	701,50	comp.	R\$ 30,24	R\$ 21.213,36
4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	m³/KM	4649,00	72887	R\$ 0,82	R\$ 3.812,18
5	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	m	230,00	73789/002	R\$ 49,09	R\$ 11.290,70
6	Execução de sarjeta concreto simples traço 1:2:3 0,30 cm	m	230,00	74012/001	R\$ 24,60	R\$ 5.658,00
7	FAIXA DE CONTENÇÃO	m	7,00	73789/002	R\$ 49,09	R\$ 343,63
					TOTAL	R\$ 49.736,27
					TOTAL COM BDI	R\$ 59.683,52

Quaraí, Maio de 2015

BDI 20,00 %