



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SETOR DE PROJETOS

PROJETO: CAPEAMENTO DE VIA URBANA COM CBUQ.

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOAQUIM BARRETO, QUARAÍ/RS - CEP 97560-000.

DATA: ABRIL/2017.

ÁREA PAVIMENTADA: 1540,00 m²

COMPRIM. DA RUA: 220,00 m

LARG. DA RUA: 7,00 m

MEMORIAL DE CÁLCULO QUANTITATIVO				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	PAVIMENTAÇÃO			
1.1	CAPEAMENTO COM CBUQ SOBRE CALÇAMENTO EXISTENTE			
1.1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO, INCLUSIVE CARGA E REMOÇÃO DO ENTULHO	1.540,00	m2	ÁREA PAVIMENTADA.
1.1.2	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30	1.540,00	m2	ÁREA PAVIMENTADA.
1.1.3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA C/ ESPESS.: 3,00 cm, CAP 50/70, P/ REGULARIZAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE - FABRICADO E APLICADO	110,88	T	ÁREA PAVIMENTADA x ESPESS.: 3 cm x DENSID. CBUQ: 2,40 Ton/m3.
1.1.4	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	1.540,00	m2	ÁREA PAVIMENTADA.
1.1.5	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA C/ ESPESS.: 3,00 cm, CAP 50/70, P/ CAPEAMENTO FINAL DO PAVIMENTO - FABRICADO E APLICADO	110,88	T	ÁREA PAVIMENTADA x ESPESS.: 3 cm x DENSID. CBUQ: 2,40 Ton/m3.
1.1.6	TRANSPORTE C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m ³ DE CBUQ - DMT 100 km	9.240,00	m3xkm	(ÁREA PAVIMENTADA x ESPESS.: 6 cm) x DMT: 100 km.
1.1.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ, C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 m3	92,40	m3	ÁREA PAVIMENTADA x ESPESS.: 6 cm
1.2	CONTROLE TECNOLÓGICO			
1.2.1	ENSAIOS CBUQ - BETUME/GRANULOMETRIA/DENSIDADE/ESPESSURA A CADA 100 m	2,00	unid.	FUROS NO CBUQ CADA 100 m - AMOSTRA SOLTA E COMPACTADA.
2	SINALIZAÇÃO			
2.1	HORIZONTAL			
2.1.1	PINTURA DE EIXO DA PISTA DE ROLAMENTO (LFO-1/LFO-2/LFO-3)	13,57	m2	CONFORME PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO.
2.1.2	PINTURA DA FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES (FTP-1)	8,00	m2	CONFORME PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO.
2.1.3	PINTURA DA LINHA DE RETENÇÃO (LRE)	1,05	m2	CONFORME PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SETOR DE PROJETOS

PROJETO: CAPEAMENTO DE VIA URBANA COM CBUQ.

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOAQUIM BARRETO, QUARAÍ/RS - CEP 97560-000.

DATA: ABRIL/2017.

ÁREA PAVIMENTADA: 1540,00 m²

COMPRIM. DA RUA: 220,00 m

LARG. DA RUA: 7,00 m

MEMORIAL DE CÁLCULO QUANTITATIVO				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
2.2	VERTICAL			
2.2.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - Ø50 cm (R-19/R-7)	0,60	m2	CONFORME PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO - 3 UNID.
2.2.2	PLACA DE ADVERTÊNCIA - LARG.: 50 cm (A-32b/A-22...)	0,50	m2	CONFORME PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO - 2 UNID.
2.2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO, PROFUND.: 50 cm	0,18	m3	VOL. ESCAVADO (LxCxH): 30x30x50cm x Nº DE FUNDAÇÕES: 5 unid.
2.2.4	EXECUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, TRAÇO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	0,18	m3	VOLUME DO ITEM 2.2.3.
2.2.5	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	0,18	m3	VOLUME DO ITEM 2.2.3.
3	SERVIÇOS DIVERSOS			
3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, C/ ALT.: 120 cm x LARG.: 240 cm	2,88	m2	ALTURA: 1,20m X LARGURA: 2,40m.
3.2	LOCAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO	1.540,00	m2	CONFORME PROJETO GEOMÉTRICO.
3.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.540,00	m2	ÁREA PAVIMENTADA.

1) O PRESENTE MEMORIAL DE CÁLCULO É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE CAPEAMENTO COM CBUQ DA RUA JOAQUIM BARRETO E DEVE SER ANALISADO EM CONJUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESTA EMPREENDIMENTO.

QUARAÍ/RS, 11 DE ABRIL DE 2017.

JULIANO DORNELLES GOULART
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 215.393
SETOR DE PROJETOS - PMQ