



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

Obra: Pavimentação Poliédrica			m²		554,28	Data: jul/13	
Local: Rua 06 (entre a Rua 03 e a Rua 07) - Vila Lauro Macedo							
Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal						Responsável Técnico: Sirio Wiliam Nunes Knierim Eng. Civil CREA/RS 138 783	
Agente Promotor: Ministério das Cidades							
Valor: R\$ 28.320,36							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Referência SINAPI	Valor Unitário	Valor Total	
1	Exec. de Pavimentação/ pedras irregulares c/areia	m²	339,72	72944	R\$ 26,88	R\$ 9.131,67	
2	Exec. de Pavimentação/ pedras irregulares c/pó de brita	m²	214,56	73765/001	R\$ 39,06	R\$ 8.380,71	
3	Exec. Sarjeta em concreto simples traço 1:2:3	m	178,80	74012/001	R\$ 22,80	R\$ 4.076,64	
4	Exec. de meio-fio em concreto simples, traço 1:2:3	m	178,80	73789/002	R\$ 29,76	R\$ 5.321,09	
5	Exec. faixa de contenção concreto simples traço 1:2:3	m	7,00	73789/002	R\$ 29,76	R\$ 208,32	
6	Escavação e acerto manual na faixa de 0,45m de largura	m	178,80	7011	R\$ 3,30	R\$ 590,04	
7	Placa de Obra modelo padrão CEF informações do gestor	m²	1,00	74209/001	R\$ 281,89	R\$ 281,89	
8	Sinalização Viaria Vertical com poste H= 3,00m e placa - completa	Unid.	1,00	Em Anexo	R\$ 330,00	R\$ 330,00	
TOTAL	R\$ 28.320,36 (Vinte e oito mil trezentos e vinte reais e trinta e seis centavos).-			TOTAL		R\$ 28.320,36	
Fonte: SINAPI - 01/2013				BDI		20,00%	
						R\$ 4.720,06	

Quaraí 12 julho, 2013

Eng. Civil Sirio Wiliam Nunes Knierim
CREA/RS 138.783