



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

Obra: Pavimentação Poliédrica	m²	384,00	Data: jun/13
Local: Rua 08 de Abril (entre a Rua 01 de Maio e a Rua 03) - Vila Lauro Macedo			
Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal			
Agente Promotor: Ministério das Cidades			
Valor: R\$ 19.908,54			

Responsável Técnico:
Sirio Wiliam Nunes Knierim
Eng. Civil CREA/RS 138 783

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Referência SINAPI	Valor Unitário	Valor Total
1	Exec. de Pavimentação/ pedras irregulares c/areia	m²	230,40	72944	R\$ 26,88	R\$ 6.193,15
2	Exec. de Pavimentação/ pedras irregulares c/pó de brita	m²	153,60	73765/001	R\$ 39,06	R\$ 5.999,62
3	Exec. Sarjeta em concreto simples traço 1:2:3	m	128,00	74012/001	R\$ 22,80	R\$ 2.918,40
4	Exec. de meio-fio em concreto simples, traço 1:2:3	m	114,00	73789/002	R\$ 29,76	R\$ 3.392,64
5	Exec. faixa de contenção concreto simples traço 1:2:3	m	14,00	73789/002	R\$ 29,76	R\$ 416,64
6	Escavação e acerto manual na faixa de 0,45m de largura	m	114,00	7011	R\$ 3,30	R\$ 376,20
7	Placa de Obra modelo padrão CEF informações do gestor	m²	1,00	74209/001	R\$ 281,89	R\$ 281,89
8	Sinalização Viaria Vertical com poste H= 3,00m e placa - completa	Unid.	1,00	Em Anexo	R\$ 330,00	R\$ 330,00
TOTAL	R\$ 19.908,54 (Dezenove mil novecentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos).-			TOTAL		R\$ 19.908,54
Fonte:	SINAPI - 01/2013			BDI	20,00%	R\$ 3.318,09

Quaraí 21 junho, 2013

Eng. Civil Sirio Wiliam Nunes Knierim
CREA/RS 138.783