



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

Obra: Pavimentação Poliédrica			m²	119,43	Data: jun/13	
Local: Rua Boi Tata (da Rua Severino Monteiro até a Rua 01 de Maio) - Vila Lauro Macedo						
Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal					Reponsável Técnico: Sirio Wiliam Nunes Knierim Eng. Civil CREA/RS 138 783	
Agente Promotor: Ministério das Cidades - PMCMV						
Valor: R\$ 7.666,27						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Referência SINAPI	Valor Unitário	Valor Total
1	Exec. de Pavimentação/ pedras irregulares c/areia	m²	58,82	72944	R\$ 26,88	R\$ 1.581,03
2	Exec. de Pavimentação/ pedras irregulares c/pó de brita	m²	60,61	73765/001	R\$ 39,06	R\$ 2.367,50
3	Exec. Sarjeta em concreto simples traço 1:2:3	m	50,51	74012/001	R\$ 22,80	R\$ 1.151,63
4	Exec. de meio-fio em concreto simples, traço 1:2:3	m	53,71	73789/002	R\$ 29,76	R\$ 1.598,41
5	Exec. faixa de contenção concreto simples traço 1:2:3	m	6,00	73789/002	R\$ 29,76	R\$ 178,56
6	Escavação e acerto manual na faixa de 0,45m de largura	m	53,71	7011	R\$ 3,30	R\$ 177,24
7	Placa de Obra modelo padrão CEF informações do gestor	m²	1,00	74209/001	R\$ 281,89	R\$ 281,89
8	Sinalização Viaria Vertical com poste H= 3,00m e placa - completa	unid.	1,00	Em Anexo	R\$ 330,00	R\$ 330,00
TOTAL	R\$ 7.666,27 (Sete mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos).-			TOTAL		R\$ 7.666,27
Fonte: SINAPI - 01/2013				BDI	20,00%	R\$ 1.277,71

Quaraí 21 junho, 2013

Eng. Civil Sirio Wiliam Nunes Knierim
CREA/RS 138.783