



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

Obra: Pavimentação Poliédrica Local: Rua Boi Tata (da Rua Severino Monteiro até a Rua 01 de Maio) - Vila Lauro Macedo Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal Agente Promotor: Ministério das Cidades -PMCMV Valor: R\$ 365,66					Data: jun/13	
					Reponsável Técnico: Sirio Wiliam Nunes Knierim Eng. Civil CREA/RS 138 783	
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Sinalização Viária Vertical C/Poste diam. 2 1/2" h= 3,00m						
<i>ITEM</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>UNID.</i>	<i>QUANT.</i>	<i>Referência SINAPI</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
1	Placa Identificação da Rua fixada com parafusos L= 45x25cm	Pç.	1,00	73916/002	R\$ 125,98	R\$ 125,98
2	TUBO ACO GALV C/ COSTURA CLASSE MEDIA DN 2.1/2"	m	3,00	IN07701	R\$ 42,95	R\$ 128,85
3	ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	m³	0,13	78018	R\$ 19,78	R\$ 2,57
4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	0,13	74157/004	R\$ 64,76	R\$ 8,42
5	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	m³	0,13	74115/001	R\$ 250,92	R\$ 32,62
6	BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 1 1/2 X 1/4"	m	1,00	IN 0552	R\$ 6,28	R\$ 6,28
TOTAL	R\$ 365,66 (Trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).-			TOTAL		R\$ 304,72
Fonte: SINAPI - 01/2013				BDI	20,00%	R\$ 60,94
				TOTAL UNITÁRIO		R\$ 365,66

Quaraí 21 junho, 2013

Eng. Civil Sirio Wiliam Nunes Knierim
CREA/RS 138.783