



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

Obra: Pavimentação Polidrica	Data: jun/13
Local: Rua Boi Tata (da Rua Severino Monteiro até a Rua 01 de Maio) - Vila Lauro Macedo	
Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal	Responsável Técnico:
Agente Promotor: Ministério das Cidades - PMCMV	Sirio Wiliam Nunes Knierim
Valor: R\$ 7.666,27	Eng. Civil CREA/RS 138 783

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	Material		Mão de Obra		Material + Mão de Obra		BDI 20,00%		Valor Unitário Mat. + M.O.	Valor Total Mat. + M.O.
				Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
1	Exec. de Pavimentação/ pedras irregulares c/areia	m²	58,82	R\$ 17,00	R\$ 999,91	R\$ 5,40	R\$ 317,62	R\$ 22,40	R\$ 1.317,52	4,48	R\$ 263,50	R\$ 26,88	R\$ 1.581,03
2	Exec. de Pavimentação/ pedras irregulares c/pó de brita	m²	60,61	R\$ 27,15	R\$ 1.645,62	R\$ 5,40	R\$ 327,30	R\$ 32,55	R\$ 1.972,92	6,51	R\$ 394,58	R\$ 39,06	R\$ 2.367,50
3	Exec. Sarjeta em concreto simples traço 1:2:3	m	50,51	R\$ 2,00	R\$ 101,02	R\$ 17,00	R\$ 858,67	R\$ 19,00	R\$ 959,69	3,80	R\$ 191,94	R\$ 22,80	R\$ 1.151,63
4	Exec. de meio-fio em concreto simples, traço 1:2:3	m	53,71	R\$ 19,10	R\$ 1.025,86	R\$ 5,70	R\$ 306,15	R\$ 24,80	R\$ 1.332,01	4,96	R\$ 266,40	R\$ 29,76	R\$ 1.598,41
5	Exec. faixa de contenção concreto simples traço 1:2:3	m	6,00	R\$ 19,10	R\$ 114,60	R\$ 5,70	R\$ 34,20	R\$ 24,80	R\$ 148,80	4,96	R\$ 29,76	R\$ 29,76	R\$ 178,56
6	Escavação e acerto manual na faixa de 0,45m de largura	m	53,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,75	R\$ 147,70	R\$ 2,75	R\$ 147,70	0,55	R\$ 29,54	R\$ 3,30	R\$ 177,24
7	Placa de Obra modelo padrão CEF informações do gestor	m²	1,00	R\$ 214,31	R\$ 214,31	R\$ 20,60	R\$ 20,60	R\$ 234,91	R\$ 234,91	46,98	R\$ 46,98	R\$ 281,89	R\$ 281,89
8	Sinalização Viária Vertical com poste H= 3,00m e placa - completa	UNID.	1,00	R\$ 247,00	R\$ 247,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 275,00	R\$ 275,00	55,00	R\$ 55,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
TOTAL					R\$ 4.348,31		R\$ 2.040,24		R\$ 6.388,55		R\$ 1.277,71		
												TOTAL	R\$ 7.666,27

Fonte: SINAPI - 01/2013

Quaraí 21 junho, 2013

Eng. Civil Sirio Wiliam Nunes Knierim
CREA/RS 138.783