



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

Obra: Pavimentação em CBUQ sobre Pavimento de Pedras Irregulares	m²	4662,88	Data:	jul/13
Local: Rua Raul Pilla (entre a Rua Ernesto Arrial e a Rua Ascânio Tubino)				
Agente Financeiro: Prefeitura Municipal de Quaraí			Responsável Técnico: Sirio Wiliam Nunes Knierim Eng. Civil CREA/RS 138 783	
Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Quaraí				
Valor: R\$ 308.439,54				

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Referência SINAPI	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS GERAIS					R\$ 1.220,57
1.1	Placa de Obra	m²	4,00	74209/001	R\$ 305,14	R\$ 1.220,57
2	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 307.218,97
2.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem)	m²	4.662,88	73948/016	R\$ 2,29	R\$ 10.673,16
2.2	Pintura de Ligação	m	9.325,76	72942	R\$ 1,32	R\$ 12.301,27
2.3	Reperfilagem de CBUQ e=3cm	m	349,72	72965 + 5711	R\$ 303,90	R\$ 106.280,61
2.4	Revestimento de CBUQ e=3cm	ton	349,72	72965 + 5686	R\$ 303,89	R\$ 106.276,08
2.5	Transporte de CBUQ	ton /km	69.943,45	73370	R\$ 1,00	R\$ 69.647,17
2.6	Sinalização Horizontal - Demarcação faixas	m	1.052,00	79467	R\$ 1,94	R\$ 2.040,67
TOTAL	R\$ 308.439,54 (Trezentos e oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).-				TOTAL	R\$ 308.439,54
Fonte: SINAPI - 01/2013				BDI	22,00%	R\$ 55.620,25

Quaraí 25 julho, 2013

Eng. Civil Sirio Wiliam Nunes Knierim
CREA/RS 138.783