



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

Obra: Recapeamento com CBUQ das vias urbanas municipais

Local: Rua Duque de Caxias (intersecção com a rua Cel. Miguel Corrêa)

Área: 219,00 m²

Valor: R\$ 24.008,75 *Vinte e quatro mil, oito reais e setenta e cinco centavos.*

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Escavação carga e transporte de material - 50,00 cm	m³	109,50	R\$ 20,40	R\$ 2.233,80
2	Regularização e Compactação	m²	219,00	R\$ 8,49	R\$ 1.859,31
3	Macadame - 30,00cm	m³	65,70	R\$ 50,68	R\$ 3.329,68
4	Base - 15,00 cm	m³	32,85	R\$ 185,00	R\$ 6.077,25
5	Imprimação	m²	219,00	R\$ 3,60	R\$ 788,40
6	Pintura de Ligação	m²	219,00	R\$ 2,51	R\$ 549,69
7	CBUQ - espessura: 5,00 cm	ton	27,38	R\$ 335,00	R\$ 9.170,63
				Valor Total	R\$ 24.008,75
				<i>Material</i>	<i>R\$ 16.124,15</i>
				<i>Mão de Obra</i>	<i>R\$ 4.558,49</i>
				<i>BDI</i>	<i>R\$ 3.326,12</i>

Quaraí, setembro de 2010

Eng. Civil Helena T. de Almeida
CREA/RS 152.271