



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

Obra: Recapeamento com CBUQ das vias urbanas municipais

Local: Rua Cel. Miguel Corrêa (trecho entre Av. Artigas e rua Duque de Caxias)

Área: 2210,00 m²

Valor: R\$ 242.280,09 *Duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e oitenta reais e nove centavos*

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|---|----------------|---------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Escavação carga e transporte de material - 50,00 cm | m ³ | 1105,00 | R\$ 20,40 | R\$ 22.542,00 |
| 2 | Regularização e Compactação | m ² | 2210,00 | R\$ 8,49 | R\$ 18.762,90 |
| 3 | Macadame - 30,00cm | m ³ | 663,00 | R\$ 50,68 | R\$ 33.600,84 |
| 4 | Base - 15,00 cm | m ³ | 331,50 | R\$ 185,00 | R\$ 61.327,50 |
| 5 | Imprimação | m ² | 2210,00 | R\$ 3,60 | R\$ 7.956,00 |
| 6 | Pintura de Ligação | m ² | 2210,00 | R\$ 2,51 | R\$ 5.547,10 |
| 7 | CBUQ - espessura: 5,00 cm | ton | 276,25 | R\$ 335,00 | R\$ 92.543,75 |
| | | | | Valor Total | R\$ 242.280,09 |
| | | | | <i>Material</i> | <i>R\$ 184.801,89</i> |
| | | | | <i>Mão de Obra</i> | <i>R\$ 52.245,65</i> |
| | | | | <i>BDI</i> | <i>R\$ 5.232,55</i> |

Quaraí, setembro de 2010

Eng. Civil Helena T. de Almeida
CREA/RS 152.271