



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

Obra: Recapeamento com CBUQ das vias urbanas municipais

Local: Av. Sete de Setembro (trecho entre as ruas Cel. Pillar e Cel. Miguel Corrêa)

Área: 1295,00 m²

Valor: R\$ 138.542,72 *Cento e trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos.*

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Escavação carga e transporte de material - 50,00 cm	m ³	647,50	R\$ 19,07	R\$ 12.347,83
2	Regularização e Compactação	m ²	1295,00	R\$ 7,16	R\$ 9.272,20
3	Macadame - 30,00cm	m ³	388,50	R\$ 49,17	R\$ 19.102,55
4	Base - 15,00 cm	m ³	194,25	R\$ 183,67	R\$ 35.677,90
5	Imprimação	m ²	1295,00	R\$ 3,60	R\$ 4.662,00
6	Pintura de Ligação	m ²	1295,00	R\$ 2,51	R\$ 3.250,45
7	CBUQ - espessura: 5,00 cm	ton	161,88	R\$ 335,00	R\$ 54.229,80
				Valor Total	R\$ 138.542,72
				<i>Material</i>	<i>R\$ 91.918,57</i>
				<i>Mão de Obra</i>	<i>R\$ 26.955,76</i>
				<i>BDI</i>	<i>R\$ 19.668,39</i>

Quaraí, setembro de 2010

Eng. Civil Helena T. de Almeida
CREA/RS 152.271