



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ  
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO  
SETOR DE PROJETOS

Obra: Recapeamento com CBUQ das vias urbanas municipais

Local: Rua Cel. Miguel Corrêa (trecho entre Av. Artigas e rua Duque de Caxias )	Área: 2560,00 m <sup>2</sup>
Rua Cel. Miguel Corrêa ( Intersecção com a rua Duque de Caxias )	Área: 431,30 m <sup>2</sup>
Rua Cel. Miguel Corrêa (Intersecção com a Av. 7 de setembro )	Área: 222,38 m <sup>2</sup>

Valor: R\$ 343.804,31 *Trezentos e quarenta e três mil, oitocentos e quatro reais e trinta e um centavo.*

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Escavação carga e transporte de material - 50,00 cm	m <sup>3</sup>	1606,84	R\$ 19,07	R\$ 30.642,44
2	Regularização e Compactação	m <sup>2</sup>	3213,68	R\$ 7,16	R\$ 23.009,95
3	Macadame - 30,00cm	m <sup>3</sup>	964,10	R\$ 49,17	R\$ 47.404,99
4	Base - 15,00 cm	m <sup>3</sup>	482,05	R\$ 183,67	R\$ 88.538,49
5	Imprimação	m <sup>2</sup>	3213,68	R\$ 3,60	R\$ 11.569,25
6	Pintura de Ligação	m <sup>2</sup>	3213,68	R\$ 2,51	R\$ 8.066,34
7	CBUQ - espessura: 5,00 cm	ton	401,71	R\$ 335,00	R\$ 134.572,85
				<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 343.804,31</b>
				<i>Material</i>	<i>R\$ 178.156,66</i>
				<i>Mão de Obra</i>	<i>R\$ 52.245,65</i>
				<i>BDI</i>	<i>R\$ 113.401,99</i>

Quaraí, setembro de 2010

Eng. Civil Helena T. de Almeida  
CREA/RS 152.271