



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**  
**SETOR DE PROJETOS**

**RELAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

**PROJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO.**

ENDEREÇO DA OBRA: PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CENTRO, QUARAÍ/RS - CEP 97560-000.

DATA: AGOSTO/2020.

COMPOS. 1	LASTRO DE BRITA Nº 2, LANÇADO E ESPALHADO (H: 4 cm) - (m2)				
CÓD. RED.	COMPONENTES	UNID.	CONSUMO	CUSTO UNIT.	SUBTOTAL
C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,050	R\$ 14,78	R\$ 0,74
I 4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) - S/ TRANSPORTE	m3	0,040	R\$ 47,00	R\$ 1,88
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2,62</b>

COMPOS. 2	PISO TÁTIL, DO TIPO ALERTA, DE 40x40 cm, ASSENTADO C/ ARGAMASSA COLANTE AC-III - (m2)				
CÓD. RED.	COMPONENTES	UNID.	CONSUMO	CUSTO UNIT.	SUBTOTAL
C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,600	R\$ 14,78	R\$ 8,87
C 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,250	R\$ 17,79	R\$ 4,45
I 37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	kg	8,620	R\$ 1,41	R\$ 12,15
I 36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL OU ALERTA, 40x40x2,5 cm	unid.	6,250	R\$ 7,33	R\$ 45,81
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 71,28</b>

1) PREÇOS DOS INSUMOS BÁSICOS RETIRADOS DA PLANILHA SINAPI (DESONERADA) - PORTO ALEGRE/RS (JULHO/2020).

2) A PRESENTE RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO E DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS DE ENGENHARIA.

QUARAÍ/RS, 18 DE AGOSTO DE 2020.

**KAREN PAOLA SOARES JORGENS**  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/RS 236.031  
SETOR DE PROJETOS - PMQ