



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SETOR DE PROJETOS

RELAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PROJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO.

ENDEREÇO DA OBRA: PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CENTRO, QUARAÍ/RS - CEP 97560-000.

DATA: DEZEMBRO/2019.


| COMPOS. 1 | LASTRO DE BRITA Nº 2, LANÇADO E ESPALHADO (H: 4 cm) - (m2) | | | | |
|--------------|--|-------|---------|-------------|-----------------|
| CÓD. RED. | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL |
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0,050 | R\$ 14,90 | R\$ 0,75 |
| I 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) - S/ TRANSPORTE | m3 | 0,040 | R\$ 50,00 | R\$ 2,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 2,75 |

| COMPOS. 2 | PISO TÁTIL, DO TIPO ALERTA, DE 40x40 cm, ASSENTADO C/ ARGAMASSA COLANTE AC-III - (m2) | | | | |
|--------------|---|-------|---------|-------------|------------------|
| CÓD. RED. | COMPONENTES | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL |
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0,600 | R\$ 14,90 | R\$ 8,94 |
| C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0,250 | R\$ 17,95 | R\$ 4,49 |
| I 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | kg | 8,620 | R\$ 1,22 | R\$ 10,52 |
| I 36178 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL OU ALERTA, 40x40x2,5 cm | unid. | 6,250 | R\$ 6,24 | R\$ 39,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 62,94 |

1) PREÇOS DOS INSUMOS BÁSICOS RETIRADOS DA PLANILHA SINAPI (DESONERADA) - PORTO ALEGRE/RS (OUTUBRO/2019).

2) A PRESENTE RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO E DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS DE ENGENHARIA.

QUARAÍ/RS, 04 DE DEZEMBRO DE 2019.


KAREN PAOLA SOARES JORGENS
ENGENHEIRA CIVIL CREA/RS 236.031
SETOR DE PROJETOS - PMQ