



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**  
**SETOR DE PROJETOS**

**PROJETO: CAPEAMENTO ASFÁLTICO C/ CBUQ DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUARAI.**

ENDEREÇO DAS OBRAS: RUAS ASCÂNIO TUBINO (BAIRRO SALADEIRO), GETÚLIO VARGAS, CONRADO WAGNER, DR. JUNIO E PACHECO XIMENES, JUSCELINO KUBITSCHKE, HERMES BRUM SALDANHA, MIGUEL FLORES CAVALHEIRO, JOÃO BATISTA DE CASTILHOS E ENTRONCAMENTO DA ASCÂNIO TUBINO COM A AVENIDA ARTIGAS.

DATA: SETEMBRO/2020.

COMPOS. 1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70 - FABRICADO E APLICADO - (m3)				
CÓD. RED.	COMPONENTES	UNID.	CONSUMO	CUSTO UNIT.	SUBTOTAL
C 5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO.	CHP	0,077	R\$ 222,40	R\$ 17,19
C 5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO.	CHI	0,158	R\$ 85,06	R\$ 13,45
C 88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,883	R\$ 14,57	R\$ 27,44
C 95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO.	CHP	0,112	R\$ 130,52	R\$ 14,59
C 95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO.	CHI	0,124	R\$ 47,12	R\$ 5,82
C 96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO.	CHI	0,179	R\$ 34,88	R\$ 6,23
C 96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO.	CHP	0,057	R\$ 113,31	R\$ 6,45
C 96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO.	CHP	0,058	R\$ 123,77	R\$ 7,20
C 96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO.	CHI	0,413	R\$ 50,55	R\$ 20,86
C 101021	USINAGEM CBUQ C/ CAP 50/70, P/ CAPA DE ROLAMENTO	T	2,400	R\$ 279,00	R\$ 669,60
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 788,83</b>

OBS.: DECLARO, NA CONDIÇÃO DE ORÇAMENTISTA, QUE A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS Nº 01, REFERENTE À FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ PARA CAPEAMENTO DO PAVIMENTO EXISTENTE, FORA COMPOSTA TENDO COMO BASE A COMPOSIÇÃO SINAPI 95990, LOGO, TODOS OS COEFICIENTES INSERIDOS NA COMPOSIÇÃO ACIMA POSSUEM REFERÊNCIA LEGAL PELO ÓRGÃO OFICIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

1) A PRESENTE RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE CAPEAMENTO COM CBUQ DAS RUAS ASCÂNIO TUBINO (BAIRRO SALADEIRO), GETÚLIO VARGAS, CONRADO WAGNER, DR. JUNIO E PACHECO XIMENES, JUSCELINO KUBITSCHKE, HERMES BRUM SALDANHA, MIGUEL FLORES CAVALHEIRO, JOÃO BATISTA DE CASTILHOS E ENTRONCAMENTO DA ASCÂNIO TUBINO COM A AVENIDA ARTIGAS E DEVE SER ANALISADO EM CONJUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESTE EMPREENDIMENTO.

QUARAI/RS, 28 DE SETEMBRO DE 2020.

**JULIANO DORNELLES GOULART**  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 215.393  
SETOR DE PROJETOS - PMQ