



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁTICO

LOCAL: RUA RAUL PILLA

EXTENSÃO: 588,20

ÁREA TOTAL: 4.235,00

PRAZO: 30 DIAS

ÁREA ASFALTAMENTO (REPERFILAGEM):	4.235,00	m ²
ÁREA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO:	4.235,00	m ²
ESPESSURA REPERFILAGEM:	3,00	cm
ESPESSURA ASFALTO:	3,00	cm
DMT:	105,00	km

PLANILHA DE ORÇAMENTO - GLOBAL

Unitários										
Parciais										
DESC.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	REFERÊNCIA PREÇOS	QUANTIDADE	UNID.	MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.	PARCIAL	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	Placa de Obra	74209/01	4,00	m ²	R\$ 175,18	R\$ 68,50	R\$ 700,72	R\$ 274,00	R\$ 974,72	R\$ 974,72
2	PAVIMENTAÇÃO									
2.1	Adequação de bases e redes	3S 08 101 02 + 3S 08 100 00 - DNIT	1.176,00	m ²	R\$ 5,38	R\$ 2,30	R\$ 6.329,37	R\$ 2.705,76	R\$ 9.035,12	9.035,12
2.2	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem	73948/016	4.235,00	m ²	R\$ 1,45	R\$ 0,49	R\$ 6.140,75	R\$ 2.075,15	R\$ 8.215,90	8.215,90
2.5	Pintura de Ligação	72942	8.470,00	m ²	R\$ 0,77	R\$ 0,26	R\$ 6.521,90	R\$ 2.202,20	R\$ 8.724,10	8.724,10
2.7	Reperfilagem de CBUQ e= 3cm	42965 + 5626	367,00	ton	R\$ 135,00	R\$ 28,00	R\$ 49.545,00	R\$ 10.276,00	R\$ 59.821,00	59.821,00
2.8	Revestimento de CBUQ e=3cm	42966 + 5626	367,00	ton	R\$ 135,00	R\$ 28,00	R\$ 49.545,00	R\$ 10.276,00	R\$ 59.821,00	59.821,00
2.10	Transporte de CBUQ	73370	81.474,00	t/km	R\$ 0,70	R\$ 0,09	R\$ 57.031,80	R\$ 7.332,66	R\$ 64.364,46	64.364,46
							MATERIAL	M.O.		
							R\$ 175.814,54	R\$ 35.141,77	TOTAL	R\$ 210.956,30

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Quaraí, 25 junho, 2012

Giovani Pinto Wolff
Engenheiro Civil
CREA/RS 107432

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 29,40% R\$ 62.022,51

TOTAL COM BDI R\$ 272.978,81