



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

3- SERVIÇOS PRELIMINARES:

Será executada uma limpeza inicial do terreno para sua regularização e a movimentação de terra para a execução das fundações será executada manualmente pela mão-de-obra da prefeitura.

4- INFRAESTRUTURA:

4.1- Blocos de fundação

Serão executados blocos de fundação em concreto simples, fck 20 MPa "in loco", com dimensões de 40 x 40 x 20 cm.

4.2- Pilarete

Executados em concreto armado, fck 20 MPa "in loco", com dimensões de 20 x 20 cm, aço CA-50 e ferragem de 04 Ø10,0mm com estribos de Ø4,2mm a cada 0,15m. Estes servirão para a ligação entre o bloco de fundação e a viga baldrame.

4.3- Vigas baldrame

Terão dimensões de 0,14 x 0,25m, ferragem de 04 Ø10,0mm com estribos de Ø4,2mm a cada 0,15m. As vigas de fundação deverão ter traço 1:2:3 em volume com adição de impermeabilizante na massa. Após cura, receberão 02 demãos de impermeabilizante flexível sobre todas as faces em contato com o solo e/ou aterro.