



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

Obra: Pavimentação Poliédrica

Local: Rua "A" - acesso às 30 casas

Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal

Agente Promotor: Ministério das Cidades

Valor: R\$ 35.687,64

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALORES
1	Exec. Subleito Camada de areia Esp/15cm	m ³	80,45	27,25	R\$ 2.192,26
2	Exec. Camada de pó de brita esp. 15cm	m ³	75,05	43,67	R\$ 3.277,43
3	Exec. de Pavimentação/ pedras irregulares	m ²	967,69	22,70	R\$ 21.966,56
4	Exec. de Compactação e Acabamento	m ²	967,69	1,68	R\$ 1.625,72
5	Exec. de meio-fio em concreto simples, traço 1:2:2	m	316,26	20,56	R\$ 6.502,31
6	Exec. De faixa de contenção	m	6,00	20,56	R\$ 123,36
TOTAL	Trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos.				

Quaraí, março de 2010

TOTAL	R\$	35.687,64
bdi (11%)	R\$	3.925,64

Eng. Civil Helena T. de Almeida
CREA/RS 152.271

area retangulo: 613,31
area circulo vazado: 354,38
area areia: 522,86
area pó de brita: 444,83

R\$ 102.578,80