



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: Pavimentação poliédrica

LOCAL: Rua Vigário da Cruz Jobim (Prolongamento) - Vila Lauro Macedo

AGENTE FINANCEIRO: Prefeitura Municipal de Quaraí

AGENTE PROMOTOR: Prefeitura Municipal de Quaraí

VALOR: R\$ 47.871,69

| ÍTEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|-------|---------|----------------|---------------|
| 1 | Execução de meio-fio em concreto simples, T 1:2:3 | m | 354,35 | R\$ 17,58 | R\$ 6.229,47 |
| 2 | Execução de sarjeta para escoamento pluvial T 1:2:3 | m | 361,40 | R\$ 10,08 | R\$ 3.642,91 |
| 3 | Execução de Pavimentação com pedras irregulares | m² | 1165,71 | R\$ 19,90 | R\$ 23.197,63 |
| 4 | Execução de compactação e acabamento | m² | 1165,71 | R\$ 1,40 | R\$ 1.631,99 |
| 5 | Execução de subleito - camada de areia, esp. 25cm | m³ | 224,89 | R\$ 23,00 | R\$ 5.172,47 |
| 6 | Execução de camada de pó de brita, esp 25cm | m³ | 95,70 | R\$ 30,51 | R\$ 2.919,81 |
| 7 | Sarjeta de cruzamento Fck 20Mpa | m³ | 2,80 | R\$ 1.813,36 | R\$ 5.077,41 |

Quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos

| | |
|--------------|----------------------|
| TOTAL | R\$ 47.871,69 |
|--------------|----------------------|

Quaraí, janeiro de 2011

Eng. Civil Helerson M. Maciel
CREA/RS 146.375