



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

AGENTE FINANCEIRO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOCAL: RUA OSWALDO CRUZ

VALOR: R\$ 39.732,52

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Ref. SINAPI	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Execução de Pavimentação com pedras irregulares	M²	1100,00	76016	R\$ 19,50	R\$ 21.454,57
2	Execução de subleito - camada de areia, esp. 15cm	M³	106,98	IN0367	R\$ 42,22	R\$ 4.516,73
3	Execução de camada de pó de brita, esp. 15cm	M³	57,95	4741	R\$ 42,81	R\$ 2.480,90
4	Execução de meio-fio em concreto simples, traço 1:2:3	M	372,00	73789	R\$ 24,75	R\$ 9.208,48
5	Execução de faixa de contenção, em concreto simples, traço 1:2:3	M	26,00	73789	R\$ 24,75	R\$ 643,60
6	Escavação e Acerto Manual na Faixa de 0,45m de Largura.	M	372,00	7011	R\$ 3,24	R\$ 1.205,64
7	Placa de Obra	M	1,00	13629	R\$ 222,59	R\$ 222,59

TOTAL:	R\$ 39.732,52	Trinta e Nove Mil, Setecentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos				
TOTAL					R\$ 39.732,52	
BDI					22,34%	R\$ 7.245,04

Quaraí, 27 setembro, 2011

Eng. Giovani Pinto Wolff
CREA/RS 107.432