



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

AGENTE FINANCEIRO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOCAL: RUA RIVA CORREA

VALOR: R\$ 59.958,99

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Ref. SINAPI	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Execução de Pavimentação com pedras irregulares	M²	1760,50	76016	R\$ 19,50	R\$ 34.337,07
2	Execução de subleito - camada de areia, esp. 15cm	M³	188,63	IN0367	R\$ 42,22	R\$ 7.963,81
3	Execução de camada de pó de brita, esp. 15cm	M³	75,45	4741	R\$ 42,81	R\$ 3.230,09
4	Execução de meio-fio em concreto simples, traço 1:2:3	M	503,00	73789	R\$ 24,75	R\$ 12.451,25
5	Execução de faixa de contenção, em concreto simples, traço 1:2:3	M	14,00	73789	R\$ 24,75	R\$ 346,56
6	Escavação e Acerto Manual na Faixa de 0,45m de Largura.	M	503,00	7011	R\$ 3,24	R\$ 1.630,21
TOTAL:	R\$ 59.958,99	Cinquenta e Nove Mil, Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Nove Centavos				

TOTAL		R\$ 59.958,99
BDI	22,34%	R\$ 10.933,24

Quaraí, 28 setembro, 2011

Eng. Giovanni Pinto Wolff
CREA/RS 107.432