



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

AGENTE FINANCEIRO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOCAL: RUA FRANCISCO SUERTEGARAY

VALOR: R\$ 58.776,74

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Ref. SINAPI	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Execução de Pavimentação com pedras irregulares	M²	1721,93	76016	R\$ 19,50	R\$ 33.584,79
2	Execução de subleito - camada de areia, esp. 15cm	M³	184,49	IN0367	R\$ 42,22	R\$ 7.789,34
3	Execução de camada de pó de brita, esp. 15cm	M³	73,80	4741	R\$ 42,81	R\$ 3.159,33
4	Execução de meio-fio em concreto simples, traço 1:2:3	M	491,98	73789	R\$ 24,75	R\$ 12.178,46
5	Execução de faixa de contenção, em concreto simples, traço 1:2:3	M	19,00	73789	R\$ 24,75	R\$ 470,33
6	Escavação e Acerto Manual na Faixa de 0,45m de Largura.	M	491,98	7011	R\$ 3,24	R\$ 1.594,50
7	Placa de Obra	M	0,00	13629	R\$ 222,59	R\$ -

TOTAL: R\$ 58.776,74 Cinquenta e Oito Mil, Setecentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos

TOTAL		R\$ 58.776,74
BDI	22,34%	R\$ 10.717,66

Quaraí, 23 agosto, 2011

Eng. Giovanni Pinto Wolff
CREA/RS 107.432