



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

AGENTE FINANCEIRO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOCAL: RUA GIMINIANO PACHECO

VALOR: R\$ 10.868,02

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Ref. SINAPI	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Execução de Pavimentação com pedras irregulares	M²	280,63	76016	R\$ 19,50	R\$ 5.473,45
2	Execução de subleito - camada de areia, esp. 15cm	M³	24,18	IN0367	R\$ 42,22	R\$ 1.020,89
3	Execução de camada de pó de brita, esp. 15cm	M³	17,91	4741	R\$ 42,81	R\$ 766,75
4	Execução de meio-fio em concreto simples, traço 1:2:3	M	120,00	73789	R\$ 24,75	R\$ 2.970,48
5	Execução de faixa de contenção, em concreto simples, traço 1:2:3	M	10,00	73789	R\$ 24,75	R\$ 247,54
6	Escavação e Acerto Manual na Faixa de 0,45m de Largura.	M	120,00	7011	R\$ 3,24	R\$ 388,92
7	Placa de Obra	M	0,00	13629	R\$ 222,59	R\$ -

TOTAL:	R\$ 10.868,02	Dez Mil, Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Dois Centavos				
TOTAL					R\$ 10.868,02	
BDI					22,34%	R\$ 1.981,73

Quaraí, 8 novembro, 2011

Eng. Giovani Pinto Wolff
CREA/RS 107.432