



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI  
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO  
SETOR DE PROJETOS

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

**AGENTE PROMOTOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI

**AGENTE FINANCEIRO:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**LOCAL:** RUA FURNAS

**VALOR:** R\$ 64.364,79

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Ref. SINAPI	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Execução de Pavimentação com pedras irregulares	M²	2321,10	76016	R\$ 19,50	R\$ 45.271,10
2	Execução de subleito - camada de areia, esp. 15cm	M³	348,17	IN0367	R\$ 42,22	R\$ 14.699,64
3	Execução de camada de pó de brita, esp. 15cm	M³	77,37	4741	R\$ 42,81	R\$ 3.312,29
4	Execução de meio-fio em concreto simples, traço 1:2:3	M	0,00	73789	R\$ 24,75	R\$ -
5	Execução de faixa de contenção, em concreto simples, traço 1:2:3	M	43,70	73789	R\$ 24,75	R\$ 1.081,75
6	Escavação e Acerto Manual na Faixa de 0,45m de Largura.	M	0,00	7011	R\$ 3,24	R\$ -
7	Placa de Obra	M	0,00	13629	R\$ 222,59	R\$ -

<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 64.364,79</b>	<b>Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos</b>				
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 64.364,79</b>
BDI						22,34% R\$ 11.736,61

Quaraí, 23 agosto, 2011

Eng. Giovanni Pinto Wolff  
CREA/RS 107.432