



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ  
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO  
SETOR DE PROJETOS

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

**AGENTE PROMOTOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

**AGENTE FINANCEIRO:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**LOCAL:** RUA TEINIAGUÁ

**VALOR:** R\$ 54.641,74

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Ref. SINAPI	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Execução de Pavimentação com pedras irregulares	M²	2063,20	76016	R\$ 19,50	R\$ 40.240,98
2	Execução de subleito - camada de areia, esp. 15cm	M³	231,11	IN0367	R\$ 42,22	R\$ 9.757,54
3	Execução de camada de pó de brita, esp. 15cm	M³	77,37	4741	R\$ 42,81	R\$ 3.312,29
4	Execução de meio-fio em concreto simples, traço 1:2:3	M	0,00	73789	R\$ 24,75	R\$ -
5	Execução de faixa de contenção, em concreto simples, traço 1:2:3	M	16,00	73789	R\$ 24,75	R\$ 396,06
6	Escavação e Acerto Manual na Faixa de 0,45m de Largura.	M	0,00	7011	R\$ 3,24	R\$ -
7	Placa de Obra	M	4,20	13629	R\$ 222,59	R\$ 934,87

<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 54.641,74</b>	<b>Cinqüenta e Quatro Mil, Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos</b>				
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 54.641,74</b>	
BDI					22,34%	R\$ 9.963,66

Quaraí, 23 agosto, 2011

Eng. Giovanni Pinto Wolff  
CREA/RS 107.432