



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

AGENTE FINANCEIRO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOCAL: RUA BLAU NUNES (TRECHO 01)

VALOR: R\$ 37.328,78

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Ref. SINAPI	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Execução de Pavimentação com pedras irregulares	M²	1117,35	76016	R\$ 19,50	R\$ 21.792,97
2	Execução de subleito - camada de areia, esp. 15cm	M³	132,50	IN0367	R\$ 42,22	R\$ 5.594,19
3	Execução de camada de pó de brita, esp. 15cm	M³	35,10	4741	R\$ 42,81	R\$ 1.502,67
4	Execução de meio-fio em concreto simples, traço 1:2:3	M	243,00	73789	R\$ 24,75	R\$ 6.015,21
5	Execução de faixa de contenção, em concreto simples, traço 1:2:3	M	9,00	73789	R\$ 24,75	R\$ 222,79
6	Escavação e Acerto Manual na Faixa de 0,45m de Largura.	M	243,00	7011	R\$ 3,24	R\$ 787,56
7	Execução de Sarjeta de Concreto Armado (1,00 x 1,00 x 0,10)	M	28,00	73789 /0034	R\$ 50,48	R\$ 1.413,39

TOTAL: R\$ 37.328,78 Trinta e Sete Mil, Trezentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos

TOTAL		R\$ 37.328,78
BDI	22,34%	R\$ 6.806,73

Quaraí, 22 agosto, 2011

Eng. Giovanni Pinto Wolff
CREA/RS 107.432