



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

AGENTE FINANCEIRO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOCAL: RUA BLAU NUNES (TRECHO 02)

VALOR: R\$ 16.526,06

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Ref. SINAPI	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Execução de Pavimentação com pedras irregulares	M²	501,30	76016	R\$ 19,50	R\$ 9.777,43
2	Execução de subleito - camada de areia, esp. 15cm	M³	58,48	IN0367	R\$ 42,22	R\$ 2.469,05
3	Execução de camada de pó de brita, esp. 15cm	M³	16,71	4741	R\$ 42,81	R\$ 715,37
4	Execução de meio-fio em concreto simples, traço 1:2:3	M	111,40	73789	R\$ 24,75	R\$ 2.757,59
5	Execução de faixa de contenção, em concreto simples, traço 1:2:3	M	18,00	73789	R\$ 24,75	R\$ 445,57
6	Escavação e Acerto Manual na Faixa de 0,45m de Largura.	M	111,40	7011	R\$ 3,24	R\$ 361,04
7	Placa de Obra	M	0,00	13629	R\$ 222,59	R\$ -

TOTAL:	R\$ 16.526,06	Dezesseis Mil, Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Seis Centavos				
TOTAL						R\$ 16.526,06
BDI						22,34% R\$ 3.013,45

Quaraí, 22 agosto, 2011

Eng. Giovanni Pinto Wolff
CREA/RS 107.432