



Prefeitura Municipal de Quaraí
Secretaria do Planejamento
Setor de Projetos

Obra: Pavimentação com Pedras Irregulares

Local: Rua São - Loteamento Santa Carmem

Valor: R\$ 62.228,06 (Sessenta e dois mil, duzentos e vinte e oito reais e seis centavos)

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Exec. Subleito camada de areia, esp. 15cm	m ³	177,00	R\$ 58,53	R\$ 10.359,31
2	Exec. Camada de pó de brita esp. 15cm	m ³	75,00	R\$ 69,08	R\$ 5.181,00
3	Exec. De pavimentação com pedras irregulares	m ²	1675,00	R\$ 19,53	R\$ 32.712,75
4	Exec. de meio-fio em concreto simples, traço 1:2:4	m	492,00	R\$ 27,95	R\$ 13.751,40
5	Execução de faixa de contenção	m	8,00	R\$ 27,95	R\$ 223,60
				Total	R\$ 62.228,06
				BDI (29,16%)	R\$ 6.943,58

Quaraí, 27 junho, 2011

Eng, Civil Giovani P. Wolff
CREA/RS 107.432



Prefeitura Municipal de Quaraí
Secretaria do Planejamento
Setor de Projetos

Obra: Pavimentação com Pedras Irregulares

Local: Rua Cel. Pillar - Centro

Valor: R\$ 15.850,24 (Quinze mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos)

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Exec. Subleito camada de areia, esp. 15cm	m ³	49,00	R\$ 58,53	R\$ 2.867,83
2	Exec. Camada de pó de brita esp. 15cm	m ³	17,36	R\$ 56,16	R\$ 974,92
3	Exec. De pavimentação com pedras irregulares	m ²	442,00	R\$ 19,44	R\$ 8.591,85
4	Exec. de meio-fio em concreto simples, traço 1:2:4	m	115,00	R\$ 27,77	R\$ 3.193,48
5	Execução de faixa de contenção	m	8,00	R\$ 27,77	R\$ 222,16
				Total	R\$ 15.850,24
				BDI (29,16%)	R\$ 6.943,58

Quaraí, 27 junho, 2011

Eng, Civil Giovanni P. Wolff
CREA/RS 107.432



Prefeitura Municipal de Quaraí
Secretaria do Planejamento
Setor de Projetos

Obra: Pavimentação com Pedras Irregulares

Local: Rua Oswaldo Cruz - Vila Santa Helenara

Valor: R\$ 8.383,61 (Oito mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos)

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Exec. Subleito camada de areia, esp. 15cm	m ³	21,15	R\$ 58,53	R\$ 1.237,85
2	Exec. Camada de pó de brita esp. 15cm	m ³	11,42	R\$ 56,16	R\$ 641,33
3	Exec. De pavimentação com pedras irregulares	m ²	216,90	R\$ 19,44	R\$ 4.216,23
4	Exec. de meio-fio em concreto simples, traço 1:2:4	m	76,40	R\$ 27,77	R\$ 2.121,58
5	Execução de faixa de contenção	m	6,00	R\$ 27,77	R\$ 166,62
				Total	R\$ 8.383,61
				BDI (29,16%)	R\$ 6.943,58

Quaraí, 27 junho, 2011

Eng, Civil Giovanni P. Wolff
CREA/RS 107.432



Prefeitura Municipal de Quaraí
Secretaria do Planejamento
Setor de Projetos

Obra: Pavimentação com Pedras Irregulares

Local: Rua Alegrete - Vila Tosman

Valor: R\$ 16.492,87 (Dezesseis mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos)

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Exec. Subleito camada de areia, esp. 15cm	m ³	51,30	R\$ 58,53	R\$ 3.002,44
2	Exec. Camada de pó de brita esp. 15cm	m ³	18,00	R\$ 56,16	R\$ 1.010,86
3	Exec. De pavimentação com pedras irregulares	m ²	462,00	R\$ 19,44	R\$ 8.980,62
4	Exec. de meio-fio em concreto simples, traço 1:2:4	m	110,00	R\$ 27,77	R\$ 3.054,63
5	Execução de faixa de contenção	m	16,00	R\$ 27,77	R\$ 444,31
				Total	R\$ 16.492,87
				BDI (29,16%)	R\$ 6.943,58

Quaraí, 27 junho, 2011

Eng, Civil Giovanni P. Wolff
CREA/RS 107.432