



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETO**

MEMORIAL DESCRITIVO

SERVIÇO: Pintura de estacionamento oblíquo para carros.
Pintura para estacionamento de motos, colocação das placas nas creches, Pintura para estacionamento para deficientes e colocação paradas de ônibus.

LOCAL: Bairro Centro

GENERALIDADES:

O presente memorial tem por finalidade especificar materiais e serviços a serem executados na pintura de **127,80m²** de pintura de estacionamento oblíquo para carros e **30,40m²** de pintura para estacionamento de motos em diversos locais da cidade.

PINTURA ESTACIONAMENTO OBLÍQUO PARA CARROS:

- Rua General Canabarro entre Duque de Caxias e Avenida Sete de Setembro.
- Rua General Canabarro entre Avenida Sete de Setembro e Avenida Artigas.
- Rua Felix da Cunha entre Coronel Pillar e Coronel Miguel Correia.
- Rua JB de Castilhos entre Avenida Artigas e Rua Chico Correa.
- Rua JB de Castilhos entre Avenida Artigas e Avenida Sete de Setembro.

PINTURA ESTACIONAMENTO DE MOTOS:

- Rua Francisco C. Reverbel (Frente ao Banrisul).
- Avenida Sete de Setembro (Frente à Farmácia Proença).
- Avenida Sete de Setembro (Frente a Caixa Econômica).
- Avenida Sete de Setembro (Frente à Farmácia Panvel).
- Avenida Sete de Setembro (Frente ao Banco do Brasil).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETO**

- Avenida Sete de Setembro (Frente à Farmácia Magifarma).
- Rua General Canabarro (Frente à Stigar Calçados)
- Avenida Sete de Setembro (Frente à Casa Lotérica).

MATERIAL:

A tinta será demarcatória a base de resina acrílica conforme o especificado na ABNT 11862, com rendimento de 45,00m² por litro de tinta em uma demão.

PINTURA PARA ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES:

Será pintado com tinta para piso o estacionamento oblíquo para deficientes conforme as medidas que apresenta no projeto.

FUNDAÇÕES E COLOCAÇÃO DAS PLACAS NAS CRECHES

Devera ser executado fundações de 0,80x 0,80 x 1,00 para colocação dos chunbadores das placas sendo concretado no traço 1:2:2, sendo colocada as placas após a cura do concreto.

PARADAS DE ONIBUS

As paradas de ônibus devera ser feita uma fundação 0,50 x 0,50 x 0,80, sendo concretada no traço 1:2:2, a localização das paradas de ônibus encontra se no projeto arquitetônico.

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

As placas deverão ser colocadas com postes de ferro pintado com tinta à a base de resina acrílica para postes de placas de sinalização (nas cores vermelha e branca), ferro aço CA- 50 1/4 (6,3 mm), e sua localização devera ser seguida conforme o orçamento e o projeto.

FISCALIZAÇÃO:

Será fiscalizado a obra pelo Engenheiro Fiscal do setor da Secretaria do Planejamento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETO**

LIMPEZA:

A limpeza após o serviço executado será de responsabilidade da empresa executante.

RECEBIMENTO:

O recebimento do serviço será após vistoria de técnicos do setor fiscalizador de obras da Prefeitura Municipal de Quaraí.

**Eng. Diego C. Lascombe
CREA RS 166182**