



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI  
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO  
SETOR DE PROJETOS

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁTICO

LOCAL: RUA RAUL PILLA

EXTENSÃO: 588,20

ÁREA TOTAL: 4.235,00

PRAZO: 30 DIAS

ÁREA ASFALTAMENTO (REPERFILAGEM):	4.235,00	m <sup>2</sup>
ÁREA RECAPEAMENTO ASFÁTICO:	4.235,00	m <sup>2</sup>
ESPESSURA REPERFILAGEM:	3,00	cm
ESPESSURA ASFALTO:	3,00	cm
DMT:	105,00	km

## PLANILHA DE ORÇAMENTO - GLOBAL

Unitários										
Parciais										
DESC.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	REFERÊNCIA PREÇOS	QUANTIDADE	UNID.	MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.	PARCIAL	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	Placa de Obra	74209/01	4,00	m <sup>2</sup>	R\$ 173,77	R\$ 57,92	R\$ 695,08	R\$ 231,68	R\$ 926,76	R\$ 926,76
2	PAVIMENTAÇÃO									
2.1	Adequação de bases e redes	3S 08 101 02 + 3S 08 100 00 - DNIT	1.176,00	m <sup>2</sup>	R\$ 5,38	R\$ 2,30	R\$ 6.329,37	R\$ 2.705,76	R\$ 9.035,12	11.740,88
2.2	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem	73948/016	4.235,00	m <sup>2</sup>	R\$ 1,38	R\$ 0,46	R\$ 5.844,30	R\$ 1.948,10	R\$ 7.792,40	9.740,50
2.5	Pintura de Ligação	72942	8.470,00	m <sup>2</sup>	R\$ 0,77	R\$ 0,26	R\$ 6.521,90	R\$ 2.202,20	R\$ 8.724,10	10.926,30
2.7	Reperfilagem de CBUQ e= 3cm	42965 + 5626	367,00	ton	R\$ 125,62	R\$ 31,40	R\$ 46.102,54	R\$ 11.523,80	R\$ 57.626,34	69.150,14
2.8	Revestimento de CBUQ e=3cm	42966 + 5626	367,00	ton	R\$ 125,62	R\$ 31,40	R\$ 46.102,54	R\$ 11.523,80	R\$ 57.626,34	69.150,14
2.10	Transporte de CBUQ	73370	81.474,00	t/km	R\$ 0,64	R\$ 0,07	R\$ 52.143,36	R\$ 5.703,18	R\$ 57.846,54	63.549,72
							MATERIAL	M.O.		
							R\$ 163.739,09	R\$ 35.838,52	TOTAL	R\$ 199.577,60

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Quaraí, 3 maio, 2012

Giovani Pinto Wolff

Engenheiro Civil  
CREA/RS 107432

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

23,08%

R\$ 46.056,37

TOTAL COM BDI

R\$ 245.633,97