



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS**

MEMORIAL DESCRITIVO

GENERALIDADES:

O presente memorial se refere às especificações técnicas para a construção de uma calçada de acesso na Escola Proinfância. Este tem por finalidade especificar materiais e serviço a ser executado na obra.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

Limpeza manual da obra, aterro.

2. CONTRAPISO:

Será executado um contrapiso de 7 cm de espessura no traço 1:3:3, sendo nivelado na parte mais alta com degraus.

3. CALÇADA:

A calçada será de cerâmica mosaico (ladrilho vibrado) 0,40x0,40 cm, possuir rejuntamento de 5 mm e ser assentado com cimento cola para exterior .

4. SERVIÇOS FINAIS:

Limpeza final da obra

Quaraí, Janeiro de 2012.

Eng. Diego C. Lascombe
CREA-RS 166182

